

ПОДГОТОВИЛ:

УТВЕРЖДАЮ:

" " _____ 201 г.

" " _____ 201 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на проведение строительно-монтажных работ

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Красноармейская, д. № 3а

Назначение: Офисное здание

Разделы	№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5	6
№1-1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
Раздел 1. ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ					
Демонтаж дверных блоков					
	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,54 (6+48)/100	ТЕРр56-9-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,486 (5,4+43,2)/100	ТЕРр56-10-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	3	Снятие наличников	100 м наличников	5,4 540/100	ТЕРр56-11-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	4	Демонтаж дверных металлических коробок: в каменных стенах	100 коробок	0,07 7/100	ТЕРр56-9-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	5	Снятие дверных металлических полотен	100 м2 дверных полотен	0,154 15,4/100	ТЕРр56-10-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	6	Демонтаж герметизации коробок дверей	100 м шва	5,84 (540+44)/100	ТЕР07-05-039-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Демонтаж оконных алюминиевых блоков и витражей					
	7	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах	100 коробок	0,15 15/100	ТЕРр56-1-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	8	Снятие оконных алюминиевых переплетов и витражей: остекленных	100 м2 оконных переплетов	2,09 (189+20)/100	ТЕРр56-2-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

9	Снятие полотен ворот автоматических	100 м2 оконных переплетов	0,17 17/100	ТЕРр56-2-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Демонтаж воротных коробок	100 коробок	0,01 1/100	ТЕРр56-9-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
11	Демонтаж герметизации коробок оконных	100 м шва	6,49	ТЕР07-05-039-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ				
12	Отбивка штукатурки поверхностей внутри здания : улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,21	ТЕР15-02-016-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
13	Отбивка штукатурки поверхностей оконных и дверных откосов : плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	ТЕР15-02-031-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
14	Снятие оклеечной ленты стыков гипсокартонных листов	100 м2 отделяваемой поверхности	1 100/100	ТЕР15-02-025-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ				
15	Отбивка штукатурки фасадов по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5 150/100	ТЕР15-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
16	Снятие облицовки стен "под скалу" колотым песчаником	100 м2 поверхности облицовки	0,07 7/100	ТЕР15-01-001-14 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
17	Демонтж каркаса из сетки при облицовке стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7 70/100	ТЕР15-02-037-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
18	Отбивка штукатурки откосов плоских на фасаде	100 м откосов	0,45 45/100	ТЕР15-02-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
19	Отбивка штукатурки откосов на фасаде криволинейных	100 м откосов	0,125 12,5/100	ТЕР15-02-003-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
20	Демонтаж балясин круглых гладких рядовых высотой до 1100 мм	1 деталь	33	ТЕР15-03-006-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
ДЕМОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ				
Демонтаж системы водоснабжения и пожаротушения				
21	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт. арматуры	0,02 (1+1)/100	ТЕРр65-3-8 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
22	Демонтаж манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	1	ТЕР18-07-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

23	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 15 мм	100 м трубопровода	1,095 <i>(33+76,5)/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
24	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,63 <i>(16,5+19,5+27)/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
25	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,65 <i>(45,5+19,5)/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
Демонтаж системы канализации и приборов				
26	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,345 <i>34,5/100</i>	ТЕРр65-8-1 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
27	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,725 <i>72,5/100</i>	ТЕРр65-8-2 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
28	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,07 <i>7/100</i>	ТЕРр65-4-2 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
29	Демонтаж: сидений к унитазам	100 приборов	0,07 <i>7/100</i>	ТЕРр65-4-6 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
30	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 приборов	0,07 <i>7/100</i>	ТЕРр65-4-10 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
31	Демонтаж: умывальников	100 приборов	0,07 <i>7/100</i>	ТЕРр65-4-1 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
Демонтаж системы отопления и приборов				
32	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 16 мм	100 м трубопровода	0,415 <i>41,5/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
33	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,4 <i>140/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
34	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,495 <i>49,5/100</i>	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
35	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,33 <i>33/100</i>	ТЕРр65-19-1 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>
36	Смена: воздушных кранов радиаторов	100 шт.	0,33 <i>33/100</i>	ТЕРр65-25-1 <i>Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305</i>

	37	Смена: кранов двойной регулировки температуры	100 шт.	0,33 33/100	ТЕРр65-25-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Демонтаж системы вентиляции					
	38	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,035 3,5/100	ТЕРр65-30-7 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	39	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 100 кг	1 воздухораспредел итель	8	ТЕР20-02-001-11 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	40	Демонтаж канального вентилятора весом: до 0,1 т	100 шт.	0,01 1/100	ТЕРр65-31-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	41	Демонтаж жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,02 2/100	ТЕРр65-33-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
УСТРОЙСТВО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ					
Демонтажные работы					
	42	Демонтаж элеваторных узлов	100 шт.	0,01 1/100	ТЕРр65-27-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	43	Демонтаж манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	3	ТЕР18-07-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	44	Демонтаж: грязевиков	100 шт.	0,02 2/100	ТЕРр65-13-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	45	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт.	0,04 4/100	ТЕРр65-5-8 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	46	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	3	ТЕР18-07-001-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	47	Демонтаж бобышки на условное давление до 25 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	1 шт.	4	ТЕРм12-12-009-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	48	Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,1 1/10	ТЕР18-06-007-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	49	Демонтаж термопреобразователя в защитной арматуре	100 шт.	0,01 1/100	ТЕРр65-27-4 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	50	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт. арматуры	0,01 1/100	ТЕРр65-3-8 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

	51	Снятие водомеров крыльчатых диаметром: до 50 мм	100 шт. арматуры	0,02 2/100	ТЕРр65-3-8 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Теплоизоляционные работы					
	52	Демонтаж изоляции трубопроводов холстами стекловолокнистыми	1 м3 изоляции	0,1	ТЕР26-01-006-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	53	Демонтаж покрытия изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,1 10/100	ТЕР26-01-053-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Демонтаж телефонизации и радиофикации					
	54	Демонтаж шкафа настенного, размер до 640х840 мм	1 шт.	1	ТЕРм10-06-037-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	55	Демонтаж кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	100 м кабеля	2,75 (155+120)/100	ТЕРм10-01-055-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	56	Демонтаж коробок распределительных	1 шт.	19 3+16	ТЕРм10-04-066-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	57	Розетка микрофонная	1 шт.	19 3+16	ТЕРм10-04-066-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	58	Демонтаж труб виниловых диаметр: до 25 мм	100 м	1,68 (88+80)/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	59	Демонтаж трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене	1 шт.	1	ТЕРм10-04-101-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					
Демонтажные работы					
	60	Демонтаж светильника двухлампового	100 шт.	0,15 15/100	ТЕРм08-03-593-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	61	Демонтаж световых настенных указателей	100 шт.	0,05 5/100	ТЕРм08-03-593-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	62	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 16 кг	100 м кабеля	0,53 53/100	ТЕРм08-02-146-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	63	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах,	100 м кабеля	7,15 715/100	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

64	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,53 53/100	ТЕРм08-02-402-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
65	Демонтаж выключателей при скрытой проводке	100 шт.	0,21 21/100	ТЕРм08-03-591-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
66	Демонтаж выключателей: двухклавишных при скрытой проводке	100 шт.	0,15 15/100	ТЕРм08-03-591-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
67	Демонтаж выключателя: полугерметический и герметический	100 шт.	0,05 5/100	ТЕРм08-03-591-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
68	Демонтаж переключателя: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,18 18/100	ТЕРм08-03-591-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
69	Демонтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,31 31/100	ТЕРм08-03-591-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
70	Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,07 7/100	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
71	Демонтаж розетки : полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,05 5/100	ТЕРм08-03-591-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
72	Демонтаж труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,16 16/100	ТЕРм08-02-407-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
73	Демонтаж труб виниловых диаметр: 25 мм	100 м	7,18 718/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
74	Демонтаж труб виниловых диаметр: 32 мм	100 м	0,35 35/100	ТЕРм08-02-409-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
75	Демонтаж коробки ответвительной с автоматом до 100А	100 шт.	0,83 83/100	ТЕРм08-02-420-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
76	Демонтаж ящика разм.200х200	1 шт.	4	ТЕРм08-03-603-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
77	Демонтаж: Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм ²	100 м	0,09 9/100	ТЕРм08-02-472-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
78	Демонтаж: Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0,175 1,75/10	ТЕРм08-02-472-11 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

79	Демонтаж шкафа с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на	1 шт.	1	ТЕРм08-03-524-21 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
80	Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	ТЕРм10-08-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
81	Демонтаж: Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
82	Демонтаж: Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	1 шт.	15	ТЕРм10-08-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
83	Демонтаж коробок распределительных	1 шт.	14	ТЕРм10-04-066-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
84	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	2,1 210/100	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
85	Демонтаж труб виниловых диаметр: 25 мм	100 м	1,6 160/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
86	Демонтаж резисторов и компенсаторов	1 шт.	16 13+3	ТЕРм10-08-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
87	Демонтаж пульта оповещения ПО	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				
Демонтаж конструкций				
88	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	1000 м2 покрытия	0,0965 96,5/1000	ТЕРр68-12-6 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
89	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,14475 96,5*0,15/100	ТЕРр68-12-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
90	Разборка оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,08625 57,5*0,15/100	ТЕР27-04-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
91	Разборка тротуаров: из тротуарной плитки	100 м2 площади разборки	0,575 57,5/100	ТЕРр68-12-18 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
92	Разборка бетонных конструкций цветника	1 м3	0,54	ТЕР46-04-003-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

	93	Выемка грунта из цветника с погрузкой вручную в автомобили-самосвалы	100 м3 грунта	0,05 5/100	ТЕРр51-6-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
УБОРКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО					
	94	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	1,85 185/100	ТЕРр69-9-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	95	Погрузка строительного мусора вручную в автомобили-самосвалы	100 м3 грунта	1,375 137,5/100	ТЕРр51-6-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	96	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	185	СЦПЗ-3-25-1- 3
№1-2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
Раздел 1. ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ					
	1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,108 10,8/100	ТЕР10-01-039-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	2	Установка блоков в перегородках , площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,864 86,4/100	ТЕР10-01-039-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	3	Устройство герметизации коробок дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м шва	5,4	ТЕР07-05-039-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	4	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15,4	ТЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	5	Устройство герметизации коробок дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м шва	0,44	ТЕР07-05-039-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	6	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	7	ТЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
Раздел 2. ОКОННЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ВИТРАЖИ					
	7	Монтаж оконных блоков и витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	2,26 (209+17)/100	ТЕР09-04-009-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 3. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОРОБОК ОКОН И ВИТРАЖЕЙ					
	8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м шва	6,49	ТЕР07-05-039-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	9	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м шва	7,98	ТЕР07-05-039-12 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 4. ПОЛЫ					
Тип пола-3					
	10	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	2,96	ТЕР11-01-009-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

	11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из пергамина	100 м2 изолируемой поверхности	2,96	ТЕР12-01-015-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,96	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	13	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,96	ТЕР11-01-011-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Тип пола -4					
	14	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя из пергамина	100 м2 изолируемой поверхности	3,06	ТЕР12-01-015-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	15	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	30,6	ТЕР26-01-037-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	16	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из пергамина	100 м2 изолируемой поверхности	3,06	ТЕР12-01-015-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	17	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3,06	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	18	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3,06	ТЕР11-01-011-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Тип пола-5					
	19	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,61	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	20	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,61	ТЕР11-01-011-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	21	Устройство гидроизоляции из рубероида: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,61	ТЕР11-01-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	22	Устройство гидроизоляции , последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,61	ТЕР11-01-004-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
	23	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,61	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Тип пола-6					
	24	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя из пергамина	100 м2 изолируемой поверхности	3,06	ТЕР12-01-015-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

25	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	4,3	ТЕР26-01-037-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
26	Устройство гидроизоляции из рубероида: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,43	ТЕР11-01-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
27	Устройство гидроизоляции , последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,43	ТЕР11-01-004-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
28	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,43	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
29	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,43	ТЕР11-01-011-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

Тип пола-7

30	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя из пергамина	100 м2 изолируемой поверхности	3,06	ТЕР12-01-015-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
31	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	15,8	ТЕР26-01-037-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
32	Устройство гидроизоляции из рубероида: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,58	ТЕР11-01-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
33	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,58	ТЕР11-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
34	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,58	ТЕР11-01-011-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
35	Армирование стяжки металлической сеткой	1000 м2 покрытия	0,158 158/1000	ТЕР27-06-009-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

Отделка полов и стен лестничной клетки и санузлов

36	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	4,581 458,1/100	ТЕР11-01-027-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,372 237,2/100	ТЕР15-01-019-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
38	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м плитуса	4,1332 413,32/100	ТЕР11-01-039-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
39	Устройство покрытий: из ламината	100 м2 покрытия	4,468 446,8/100	ТЕР11-01-034-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

40	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м плитуса	3,967 396,7/100	ТЕР11-01-040-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
41	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,34 734/100	ТЕР15-02-016-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
42	Штукатурка балок и ригелей: улучшенная	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	1,3	ТЕР15-02-034-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
43	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	1	ТЕР15-02-034-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (цоколь)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	ТЕР15-02-016-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
45	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	ТЕР15-02-031-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
46	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	20,42	ТЕР15-02-019-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
47	Оклейка стыков гипсокартонных листов лентой х/б в один слой	100 м2 отделяваемой поверхности	2 200/100	ТЕР15-02-025-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
48	Подготовка поверхности под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,42	ТЕР15-04-027-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
49	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,42	ТЕР15-04-005-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
50	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	8,217 821,7/100	ТЕР15-01-047-15 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
51	Облицовка стен "под скалу" колотым песчаником	100 м2 поверхности облицовки	0,14	ТЕР15-01-001-14 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
52	Устройство каркаса из сетки при облицовке стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14	ТЕР15-02-037-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
53	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,98	ТЕР15-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

54	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2 проекции на стену	0,53	ТЕР15-02-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
55	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	100 м2 проекции на стену	0,3	ТЕР15-02-004-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
56	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м откосов	0,9	ТЕР15-02-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
57	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных	100 м откосов	0,25	ТЕР15-02-003-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
58	Штукатурка улучшенная по сетке без устройства каркаса: экранов противопожарных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	ТЕР15-02-036-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
59	Устройство каркаса при оштукатуривании экранов противопожарных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	ТЕР15-02-037-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
60	Окраска фасадной краской с лесов с подготовкой поверхности: парапетов, козырьков, фронтонов, балконов (снизу) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,25	ТЕР15-04-012-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
61	Устройство мелких покрытий	100 м2 покрытия	6,7	ТЕР12-01-010-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
62	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,32	ТЕР12-01-008-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
63	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16,25	ТЕР08-07-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
64	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий под ливнестоки на балконах	100 отверстий	0,07 7/100	ТЕР46-03-010-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
65	Устройство перильного алюминиевого ограждения	100 м ограждения	1,358 135,8/100	ТЕР07-05-016-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
66	Очистка поверхности металлической лестницы щетками от старой краски	1 м2 очищаемой поверхности	64,6	ТЕР13-06-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
67	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	64,6	ТЕР13-06-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
68	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,646 64,6/100	ТЕР13-03-002-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

69	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,646 64,6/100	ТЕР13-03-004-23 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
№1-3. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Раздел 1. ВОДОПРОВОД				
1	Установка счетчиков (водомеров) крыльчатых диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	ТЕР16-06-005-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	1	ТЕР18-07-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 16 мм	100 м трубопровода	1,52 152/100	ТЕР16-03-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,73 73/100	ТЕР16-03-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	2,02 202/100	ТЕР16-03-002-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Установка запорной арматуры диаметром: до 25 мм	1 шт.	25	ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	4,27 427/100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ				
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,54 54/100	ТЕР16-02-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Гидравлическое испытание трубопроводов системы пожаротушения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,54 54/100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 16 мм	100 м трубопровода	1,63 163/100	ТЕР16-03-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,39 39/100	ТЕР16-03-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,49 49/100	ТЕР16-03-002-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
8	Установка запорной арматуры диаметром: до 25 мм	1 шт.	25	ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

9	Установка счетчиков (водомеров) крыльчатых диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	ТЕР16-06-005-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,51 251/100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 4. КАНАЛИЗАЦИЯ				
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,79 79/100	ТЕР16-04-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
12	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	1,55 155/100	ТЕР16-04-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
13	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,4 14/10	ТЕР17-01-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл.	1,4 14/10	ТЕР17-01-001-13 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ				
15	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 16 мм	100 м трубопровода	0,93 93/100	ТЕР16-02-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
16	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	2,9 290/100	ТЕР16-02-003-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
17	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	1,19 119/100	ТЕР16-02-003-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
18	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	4,27 427/100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
19	Установка радиаторов отопительных	100 кВт радиаторов и конвекторов	2,64 264/100	ТЕР18-03-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
20	Установка воздухоотводчиков автоматических	1 шт.	8 7+1	ТЕР18-06-003-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
21	Установка запорной арматуры диаметром: до 25 мм	1 шт.	66	ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
22	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,14 14/100	ТЕР20-01-001-18 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

23	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 100 кг	1 воздухораспределитель	32	ТЕР20-02-001-11 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
24	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	32	ФССЦ-301-0223 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
25	Установка вентиляторов канальных	1 вентилятор	4	ТЕР20-03-003-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
26	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	4	ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

№1-4. УСТРОЙСТВО УЧЕТА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Установка узлов тепловых элеваторных	1 узел	1	ТЕР18-06-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	3	ТЕР18-07-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	1 шт.	2	ТЕР18-06-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	4	ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм	1 компл. задвижек или клапана	4	ТЕР24-01-032-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	3	ТЕР18-07-001-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Установка бобышки на условное давление до 25 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	1 шт.	4	ТЕРм12-12-009-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
8	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	7 1+1+5	ТЕР16-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,1 1/10	ТЕР18-06-007-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Установка термопреобразователей	1 шт.	1	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
11	Монтаж автоматического показывающего и регулирующего прибора	1 шт.	1	ТЕРм08-01-105-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

12	Установка теплосчетчиков диаметром: до 80 мм	1 счетчик (водомер)	1	ТЕР16-06-005-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
13	Установка счетчиков крыльчатых диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	2	ТЕР16-06-005-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
14	Огрунтовка поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	ТЕР13-03-002-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
15	Окраска огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	ТЕР13-03-004-23 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
16	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми	1 м3 изоляции	0,1	ТЕР26-01-006-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
17	Покрытие плоских и криволинейных поверхностей изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,1	ТЕР26-01-049-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
№1-6. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Раздел 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
Монтажные работы				
1	Шкаф настенный, размер до 640x840 мм	1 шт.	1	ТЕРм10-06-037-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	100 м кабеля	9,3 930/100	ТЕРм10-01-055-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	7	ТЕРм10-06-034-12 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Розетка микрофонная	1 шт.	7	ТЕРм10-04-066-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Розетка телефонная	1 шт.	63	ТЕРм10-04-066-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	3,52 352/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 2. РАДИОФИКАЦИЯ				
7	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	100 м кабеля	2,4 240/100	ТЕРм10-01-055-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

8	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	32	ТЕРм10-04-066-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
9	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене	1 шт.	1	ТЕРм10-04-101-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Розетка микрофонная	1 шт.	32	ТЕРм10-04-066-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
11	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,59 159/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
12	Понижающий трансформатор автомат. выключателем	шт.	1	ФССЦ-504-0287 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308

№1-7. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Подготовка к включению: Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	38	ТЕРм08-03-526-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Подготовка к включению: Приборы измерения	1 шт.	8	ТЕРм08-01-080-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Подготовка к включению: Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А	1 шт.	30	ТЕРм08-03-523-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Подготовка к включению: Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А	1 шт.	3	ТЕРм08-03-523-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Подготовка к включению: Конденсатор, прибор звуковой, розетка штепсельная	100 шт.	0,08 8/100	ТЕРм08-03-591-11 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Подготовка к включению: Рубильник двухполюсный на ток до 630 А	1 шт.	6	ТЕРм08-03-521-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Подготовка к включению: Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
8	Шкаф распределительный с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А	1 шт.	7	ТЕРм08-03-524-21 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0,29 29/100	ТЕРм08-03-593-07 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Световые настенные указатели	100 шт.	0,1 10/100	ТЕРм08-03-593-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

11	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 16 кг	100 м кабеля	1,05 105/100	ТЕРм08-02-146-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
12	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	14,3 1430/100	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
13	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,05 105/100	ТЕРм08-02-401-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
14	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,42 42/100	ТЕРм08-03-591-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
15	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,29 29/100	ТЕРм08-03-591-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
16	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,1 10/100	ТЕРм08-03-591-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
17	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,35 35/100	ТЕРм08-03-591-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
18	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,61 61/100	ТЕРм08-03-591-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
19	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14 14/100	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
20	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,1 10/100	ТЕРм08-03-591-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
21	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,32 32/100	ТЕРм08-02-407-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
22	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	14,35 1435/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
23	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,7 70/100	ТЕРм08-02-409-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
24	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	1,66 166/100	ТЕРм08-02-420-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
25	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм	1 шт.	8	ТЕРм10-06-037-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

26	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм ²	100 м	0,175 17,5/100	ТЕРм08-02-472-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
27	Переключатель заземляющий тросовая диаметром до 9,2 мм	10 шт.	0,4 4/10	ТЕРм08-02-472-11 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
28	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А	1 шт.	1	ТЕРм08-03-524-21 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
29	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный)	шт.	1	ФССЦ-509-8190 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
30	Ящик протяжной 200х200	шт.	8	ФССЦ-504-0540 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359
31	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	29	ФССЦ-509-1444 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
32	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67)	шт.	35	ФССЦ-509-5027 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308

№1-8. УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	ТЕРм10-08-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Преобразователь (излучатель или приемник)	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	35	ТЕРм10-08-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	28	ТЕРм10-04-066-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг	100 м кабеля	4,2 420/100	ТЕРм10-01-055-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	3,2 320/100	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Блок резисторов и конденсаторов	1 шт.	26	ТЕРм11-02-001-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
8	Приборы полупроводниковые	1 шт.	7	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
9	Пульт оповещения	1 номер	1	ТЕРм10-02-015-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

10	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	1 усилительный участок цепи	8	ТЕРм10-06-079-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
11	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0,84 84/100	ТЕРм10-06-032-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
12	Прибор сигнализирующий емкостной (система контроля удаленного доступа СКУД)	1 шт.	8	ТЕРм10-08-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

№1-9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Раздел 1. Установка кондиционеров

1	Установка моноблоков из 4-х сплит-систем GREE	10 блоков	0,7 7/10	ТЕР20-06-013-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия	100 м2 поверхности воздуховодов	0,23 23/100	ТЕР20-01-002-18 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

№2-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. ПРОЕЗДЫ

1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,965 96,5/100	ТЕР27-04-001-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
2	Устройство оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,08625 57,5*0,15/100	ТЕР27-04-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0965 96,5/1000	ТЕР27-06-020-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0965 96,5/1000	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
5	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях разм.150x300мм	100 м бортового камня	0,55 55/100	ТЕР27-02-010-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
6	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5,75 57,5/10	ТЕР27-07-005-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
7	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	100 м лотка	0,06 6/100	ТЕР27-02-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
8	Установка металлических решеток	1 т металлических изделий	0,1	ТЕР08-02-007-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305

Уличное освещение

9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,3 30/100	ТЕРм08-02-145-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
10	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	100 шт.	3	ТЕРм08-02-144-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
11	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	1 шт.	3	ТЕРм08-02-369-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
Раздел 2. ВХОДНОЙ УЗЕЛ				
12	Устройство железобетонной лестницы	100 м ³ в деле	0,5 50/100	ТЕР06-01-041-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
13	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,2 20/100	ТЕР15-02-019-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
14	Подготовка поверхности стен под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,2 20/100	ТЕР15-04-027-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
15	Окраска фасадной краской с подготовкой поверхности за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,2 20/100	ТЕР15-04-012-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
16	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню	100 м ² поверхности оштукатуренного основания	0,4 40/100	ТЕР15-01-021-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
17	Облицовка поверхности лестницы мраморными плитками	100 м ² облицовываемой поверхности	0,4 40/100	ТЕР15-01-022-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305
18	Устройство перильного алюминиевого ограждения	100 м ограждения	0,08 8/100	ТЕР07-05-016-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305